

**COMUNE DI BUCCHERI**

Provincia di Siracusa

Cantiere di lavoro: "Manutenzione straordinaria della strada comunale Alberi in c.da Alberi"

DESCRIZIONE	Unità di misura	Q.TA'	P Prezzo prezzario 2009	Pcs Prezzo escluso manodopera	I percentuale manodopera	Importo
1.1.9 rif. a 16 Scavo a sezione obbligatoria eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m3 cadauno, le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, nonché l'innalzamento delle materie a bordo scavo, escluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19 aprile 2000, sono a carico dell'Amministrazione						
C.da Alberi Strada tratto A		80*2,3*0,4=	73,60			
C.da Alberi Strada tratto B		se ne prevedono	26,00			
C.da Alberi Strada tratto C		se ne prevedono	11,00			
C.da Alberi Strada tratto D		se ne prevedono	25,00			
	<b>mc</b>	<b>135,60</b>	<b>€ 123,50</b>			

**MATERIALI A PIE' D'OPERA**

6.1.1.1 rif. n 1 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km:1) per strade in ambito extraurbano						
C.da Alberi Strada tratto A		80*1,70*0,30=	40,80			
C.da Alberi Strada tratto B		se ne prevedono	15,00			
C.da Alberi Strada tratto C		se ne prevedono	10,00			
C.da Alberi Strada tratto D		se ne prevedono	15,00			
	<b>mc</b>	<b>80,80</b>	<b>€ 18,80</b>	<b>€ 15,57</b>	<b>8%</b>	<b>€ 1.257,77</b>
3.1.3.1 rif. c 1 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S4 oppure S5, dato in opera compresi gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura:1) per opere in fondazione con Rck = 20 N/mm2						
C.da Alberi Pavimentazione in cls tratto A		80*2,00*0,15=	24,00			
C.da Alberi Cordoli laterali in cls tratto A		75*0,30*0,30*2=	13,50			
C.da Alberi Pavimentazione in cls tratto B		260*3,00*0,10=	78,00			
C.da Alberi Pavimentazione in cls tratto C		50*3,00*0,10=	15,00			
C.da Alberi Pavimentazione in cls tratto D		260*3,00*0,10=	78,00			
	<b>mc</b>	<b>208,50</b>	<b>€ 113,90</b>	<b>€ 98,24</b>	<b>5%</b>	<b>€ 20.482,78</b>
3.2.4 rif. c 6 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione)						
C.da Alberi Pavimentazione in cls tratto A		80*2,00*2,294*1,1=	403,74			
C.da Alberi Pavimentazione in cls tratto B		260*3,00*2,294*1,1=	1968,25			
C.da Alberi Pavimentazione in cls tratto C		50*3,00*2,294*1,1=	378,51			
C.da Alberi Pavimentazione in cls tratto D		260*3,00*2,294*1,1=	1968,25			
	<b>Kg</b>	<b>4718,76</b>	<b>€ 1,88</b>	<b>€ 0,97</b>	<b>35%</b>	<b>€ 4.590,88</b>
3.2.3 rif. c 5 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati						
C.da Alberi Pavimentazione in cls tratto A		80*0,20*2=	32,00			
C.da Alberi Cordoli laterali in cls tratto A		80*0,4*2*2=	128,00			
C.da Alberi Pavimentazione in cls tratto B		260*0,20*2=	104,00			
C.da Alberi Pavimentazione in cls tratto C		50*0,20*2=	20,00			
C.da Alberi Pavimentazione in cls tratto D		260*0,20*2=	104,00			
	<b>mq</b>	<b>388,00</b>	<b>€ 18,40</b>	<b>€ 4,44</b>	<b>59%</b>	<b>€ 1.724,12</b>
<b>TRASPORTI e NOLI</b>						
6.03.05 Compenso addizionale per il tout-venant per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. — per ogni m3 e per ogni km (rif. voce 6.3.5)						
C.da Alberi Strada tratto A		40,80*6,63=	270,50			
C.da Alberi Strada tratto B		15*7=	105,00			
C.da Alberi Strada tratto C		10*7=	70,00			
C.da Alberi Strada tratto D		15*7=	105,00			
	<b>mc x Km</b>	<b>550,50</b>	<b>€ 0,46</b>	<b>€ 0,42</b>	<b>0%</b>	<b>€ 232,97</b>
<b>SOMMANO MATERIALI A PIE' D'OPERA, TRASPORTI e NOLI</b>						<b>€ 28.288,51</b>
COMPUTO METRICO MATERIALI						<b>€ 28.055,54</b>
COMPUTO METRICO TRASPORTI e NOLI						<b>€ 232,97</b>
<b>Totale SUPER CATEGORIE euro</b>						<b>€ 28.288,51</b>

Buccheri, li 25 gennaio '11

RUP.

Il Progettista  
dott. ing. Vito Gambilonghi